



**SUPUESTO PRACTICO Nº 1.**

Con los datos que se dispone, RELLENAR LOS 10 RECUADROS EN GRIS de la 2ª certificación incluido los datos de la factura para su presentación en la administración sobre los trabajos realizados.

DATOS:

Impuesto de valor añadido 21%

Gastos Generales 13%

Beneficio Industrial 6%

Resumen presupuesto de ejecución material por capítulos del Proyecto.

CAPITULOS	CONCEPTO	IMPORTE
CAP. Nº 1	DEMOLICIONES	1.022,95 €
CAP. Nº 2	FACHADAS Y PARTICIONES	15.505,49 €
CAP. Nº 3	CARPINTERIAS, VIDRIO Y PROTECCIONES SOLARES	27.102,63 €
CAP. Nº 4	INSTALACIONES	20.732,80 €
CAP. Nº 5	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	1.609,99 €
CAP. Nº 6	CUBIERTAS	18.197,08 €
CAP. Nº 7	REVESTIMIENTO Y TRASDOSADOS	21.168,79 €
CAP. Nº 8	AIRE ACONDICIONADO FRIO Y CALOR	6.692,89 €
CAP. Nº 9	SEGURIDAD Y SALUD	350,00 €
CAP. Nº 10	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.236,14 €
	<b>TOTAL</b>	<b>113.618,76 €</b>
	Certificado anteriormente	66.130,83 €

**CERTIFICACIÓN Nº2  
OBRAS: "CEIPE ALCANTARILLA"  
MES: AGOSTO 2018  
CONTRATISTA:**

ILMO AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA  
PLAZA DE SAN PEDRO, 1

PRESUPUESTOS APROBADOS	Primitivo Euros	177.026,90 €
	Adicional	
Baja obtenida en la subasta o concierto directo,.....		22,118690000%

**D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ARQUITECTO, DIRECTOR DE LAS OBRAS, CERTIFICA:**  
Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por la empresa .XXXXXXXXXXXXX  
contratista de las obras de "AMPLIACION DEL CEIP ALCANTARILLA" importan a los precios  
de presupuestos y memoria aprobada, la cantidad que se expresa a continuación.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO/MEMORIA Euros	CANTIDAD LIQUIDA DEL REMATE Euros	IMPORTE DE LAS OBRAS		
PRESUPUESTO LICITACIÓN DE LAS OBRAS	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS	EJECUTADAS DURANTE EL MES	EJECUTADAS EN MESES ANTERIORES	PENDIENTE DE EJECUTAR
177.026,90 €	137.870,87 €	53.253,58 €	74.159,98 €	10.457,31 €

**LIQUIDACIÓN**

IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS BAJA OBTENIDA.....22,118690000%	<b>68.377,87 €</b>
TOTAL.....	15.124,29 €
	<b>53.253,58 €</b>

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, y con las reservas pactadas para la recepción de las obras, expido esta certificación por, **CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS**  
en Alcantarilla a 13 de SEP de 2018

EL CONTRATISTA  
  
D.

EL DIRECTOR DE EJECUCION  
  
D.

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS  
  
D.

**IMPORTE DE LA FACTURA=**

<b>NETO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
44.011,22 €	9.242,36 €	53.253,58 €